

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Киселевского городского округа
детский сад 41 комбинированного вида
(детский сад 41)

ПРИКАЗ № 41

От 08.04.2026г.

«Об утверждении плана и подготовки к
отопительному сезону 2026-2027г.г.»

В целях соблюдения и исполнения приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2023 №2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядку оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»

ПРИКАЗЫВАЮ:


1. Разработать и утвердить План подготовки детского сада 41 к отопительному периоду 2026-2027г. а. (далее — План).
2. Назначить ответственного за организацию выполнения мероприятий Плана в детском саду 41 заведующего хозяйством Леонову А.С.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий



И.А. Назарова

Утверждаю
Заведующий детским садом 41
Назарова И.А.
приказ №41 от 08.04.2026



ПЛАН

подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг.

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Киселевского городского округа детский сад № 41 комбинированного вида, расположенного по адресу: 652708, РФ, Кемеровская обл. г. Киселевск, ул. Ускатная, 29

№п/п	Организационные и технические мероприятия, предусмотренные положениями Приказа Минэнерго РФ № 2234 от 13.11.2024 «Об утверждении Правил обеспечения готовности и Порядка определения готовности к отопительному периоду»	Согласование даты выполнения работ с теплоснабжающей организацией	Ответственное лицо, должность
1	Проведение промывки (опресовки) системы теплоснабжения в присутствии представителя теплоснабжающей организации.	Согласовано в период отключений на профилактические плановые ремонты в соответствии с планом работ котельной АО «Знамя»	Заведующий хозяйством Леонова А.С.
2	Ревизия водопроводных кранов, запорной арматуры.	Согласовано в период отключений на профилактические плановые ремонты в соответствии с планом работ котельной АО «Знамя»	Заведующий хозяйством Леонова А.С.
3	Осмотр, подготовка и проверка запорной арматуры, трубопровода на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнителей, наличие теплоизоляции	Согласовано в период отключений на профилактические плановые ремонты в соответствии с планом работ котельной АО «Знамя»	Заведующий хозяйством Леонова А.С.
4	Обследование системы вентиляции	До 30.07.2026	Заведующий хозяйством

			Леонова А.С.
5	Проверка исправности теплового и холодильного оборудования	До 30.07.2026	Заведующий хозяйством Леонова А.С.
6	Проверка технического состояния аварийного освещения	До 30.07.2026	
7	Проведение проверки технического состояния здания с занесением информации в журнал технической эксплуатации здания: - проведение визуального осмотра основных конструкций здания; - проведение осмотра кровельного покрытия здания, подвала, лестничных клеток, дверей -осмотр территории детского сада	До 30.07.2026	Заведующий хозяйством Леонова А.С.
8	Проверка и подготовка организационно распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов (приказы об ответственных лицах, удостоверения ответственных лиц, сроки действия удостоверения).	До 30.07.2026	Заведующий детским садом
9	Подготовка пакета документов о готовности к прохождению отопительного периода: 1. Акты промывки и испытаний системы теплоснабжения. 2. Акт готовности теплоснабжения учреждения. 3. Акт гидравлического испытания системами отопления. 4. Акт проверки вентиляции. 5. Акт проверки канализационных люков. 6. Копии заключенных контрактов (соглашений) теплоснабжения	До 30.07.2026	Заведующий детским садом



Разработка эксплуатационных режимов

Сбор и проверка исходных данных.

Разработка режимов.

Выполнение разработанных мероприятий.

Определение готовности систем теплоснабжения и тепловых сетей к регулировке.

Регулировка системы теплоснабжения.

План подготовки к отопительному сезону 2026-2027г.г.

п/п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Исполнитель	документ
1	Осмотр теплоустановок после окончания отопительного периода: выявления повреждений, планирование работ по устранению дефектов.	15.05.2026 — 31.05.2026	котельная АО "Знамя"	Акт
2	Проведение промывки теплопотребляющей установки,	15.05.2026 — 31.05.2026	котельная АО "Знамя"	Акт
3	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта,	15.05.2026 — 31.05.2026	котельная АО "Знамя"	Акт
4	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в вышних (воздушники) и низших точках трубопровода (спускиники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	15.05.2026 — 31.05.2026	котельная АО "Знамя"	Акт
5	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления	15.05.2026 — 31.08.2026	котельная АО "Знамя"	Акт
6	Проведение осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения	15.05.2026 — 30.07.2026	котельная АО "Знамя"	Акт
7	Проведение периодической проверки узла учета,	15.05.2026 — 30.07.2026	котельная АО "Знамя"	Акт
8	Проведение проверки контрольно - измерительных приборов в тепловом пункте,	15.05.2026 — 30.07.2026	котельная АО "Знамя"	Акт
9	Проведение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания	15.05.2026 — 30.07.2026	котельная АО "Знамя"	Акт
10	Обследование вентиляционных каналов	15.05.2026 — 30.07.2026	котельная АО "Знамя"	Акт
11	Проверка работоспособности защиты систем теплопотребления	15.05.2026 — 30.07.2026	котельная АО "Знамя"	Акт
12	проверка наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов	15.05.2026 — 30.07.2026	котельная АО "Знамя"	Акт
13	проверка теплового пункта на предмет наличия освещения в помещении	15.05.2026 — 30.07.2026	котельная АО "Знамя"	Акт
14	Проверка представителем теплоснабжающей организации технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составление акта по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий	15.05.2026 — 30.07.2026	котельная АО "Знамя"	Акт
15	Проведение проверки технического состояния здания с занесением информации в журнал технической эксплуатации здания:	15.05.2026 — 30.07.2026	детский сад 41	Акт
	- проведение визуального осмотра основных конструкций здания;	15.05.2026 — 30.07.2026		
	- проведение осмотра кровельного покрытия здания, подвала, лестничных клеток, дверей	15.05.2026 — 30.07.2026		
	-осмотр территории детского сада	15.05.2026 — 30.07.2026		